



→ pendenza sottofondo (min 1%)
 — linea di impluvio
 — linea di displuvio
 ■ pozzetto di ispezione sifonato
 □ pozzetto di ispezione
 ■ griglia di raccolta
 - - - - - tubazione PVC di progetto Ø 200 mm
 - - - - - rete di smaltimento esistente

NB: i fognoli devono essere:
 - posati su terreno stabile e protetti con bauletto in cls. di spessore min.= 10 cm. ed innestati fra loro e con le fogne comunali nel senso delle confluenze
 - pendenza 2%
 - diametro non superiore a quello del collettore d'innesto

