

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di Somma urgenza Loc. Battiluino - Messa in sicurezza di parte della sede stradale con tecnica di ingegneria naturalistica SU09

COMMITTENTE: Comune di Mezzanego

Mezzanego, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 70.09.0005.0 05	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, così come integrato dalle disposizioni di sicurezza ... e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere con reperibilità telefonica Cartello principale di cantiere					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	116,64	116,64
2 70.09.0005.0 10	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere Cantiere di divieto da collocare in prossimità delle barriere a chiusura della sede stradale					1,00		
	direzione nord					1,00		
	direzione sud					1,00		
	SOMMANO nr					2,00	12,68	25,36
3 70.01.0018.0 05	Montaggio e smontaggio finale di delimitazione di zone di cantiere o di percorso realizzata mediante barriere prefabbricate del tipo: (*) con elementi di calcestruzzo precompresso tipo spartitraffico, valutati a m per primo posizionamento Chiusura degli accessi dalla sede stradale					5,00		
	direzione nord		5,00			5,00		
	direzione sud		5,00			5,00		
	SOMMANO m					10,00	21,35	213,50
4 70.01.0085	Impianto di illuminazione per ponteggi ai sensi del Codice della Strada, valutato a punto luce. Illuminazione delle chiusure degli accessi dalla sede stradale					2,00		
	direzione nord					2,00		
	direzione sud					2,00		
	SOMMANO nr					4,00	57,29	229,16
5 70.02.0010.0 05	Noleggio locale igienico costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico, comprendente un punto luce e una ... esa oltre a quelli in dotazione, valutato cadauno per impieghi fino a 12 mesi, delle dimensioni di: 240x240x220 cm circa Noleggio di locale igienico per tutta la durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	1'306,14	1'306,14
6 70.02.0045.0 05	Noleggio di locale spogliatoio costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di adeguati armadi ... mento nel periodo invernale, valutato cadauno per impieghi fino a dodici mesi, delle dimensioni di: 360x240x220 cm circa Noleggio locale spogliatoio per tutta la durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	1'379,77	1'379,77
7 PROGE.D1	Scavo di sbancamento e/o di fondazione a sezione ristretta obbligata a qualsiasi profondità, anche in roccia dura da mina, eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso di punte pneuma ... ato in banco compreso ogni onere derivante dalla presenza d'acqua negli scavi. Eseguito interamente con mezzo meccanico.							
	A R I P O R T A R E							3'270,57

