

## Analisi Costi per la SICUREZZA

Codice	Descrizione	U.M	P.U.	Q.tà	% Sic	P.T.
70 1 15	Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a interasse non inferiore a 1,5 m convenientemente infissi e ancorati a terra e plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo, dell'altezza fino a 180 cm: (*)					
70 1 15 5	montaggio e smontaggio	m	€ 7,88	20	100%	€ 157,60
70 1 15 10	noleggito valutato a m/giorno	m	€ 0,37	1200	100%	€ 444,00
70 1 16	Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari e posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna (*)					
70 1 16 5	Montaggio e smontaggio	m	€ 8,16	20	100%	€ 163,20
70 1 16 10	Noleggito valutato a m/giorno	m	€ 0,08	1200	100%	€ 96,00
70 1 72	Protezione di aperture verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1,00 m, costituito da 2 correnti di tavole dello spessore di 3 cm e una tavola fermapiedi, ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di 1,20 m convenientemente fissati al piede	m	€ 6,42	20	100%	€ 128,40
	Locale di cantiere					
70 2 10	Noleggito locale di cantiere costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico, comprendente un punto luce e una presa di corrente, esclusi basamento, messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione e scarico, compreso montaggio e smontaggio, trasporto da e per magazzino, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale sarà corredato con un lavabo con due rubinetti per acqua calda e fredda, un vaso WC completo di cassetta di cacciata, due punti luce e una presa oltre a quelli in dotazione, valutato cadauno per impieghi fino a 12 mesi, delle dimensioni di:					
70 2 10 5	240x240x220 cm circa	nr	€ 1.320,44	1	100%	€ 1.320,44
70 3	PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO					
70 3 5	Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati:					
70 3 5 10	cassetta di pronto soccorso	nr	€ 67,50	1	100%	€ 67,50
70 9 5	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE					
70 9 5 5	Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, così come integrato dalle disposizioni di sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 m <sup>2</sup> , contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo e indirizzo del committente, nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero di iscrizione alla CCIAA delle imprese subappaltatrici, data di inizio dei lavori, data e numero autorizzazione concessoria e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere con reperibilità telefonica	nr	€ 116,64	1	100%	€ 116,64
70 9 5 10	Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere	nr	€ 12,68	1	100%	€ 12,68
<b>Totale</b>						<b>€ 2.506,46</b>